

URBANISTIČKO - TEHNIČKI USLOVI

1	CRNA GORA OPŠTINA BIJELO POLJE Broj:06/2-332/21-1300/4-13 Bijelo Polje, 30.03.2021.godine	 OPŠTINA BIJELO POLJE
2	Sekretarijat za uređenje prostora Opštine Bijelo Polje, na osnovu člana 74. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG“, br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19 i 82/20), Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i turizma jedinicama lokalne samouprave ("Sl.list CG", br.87/18, 75/19 i 116/20), i podnijetog zahtjeva Softić Rahima iz Bijelog Polja , izdaje:	
3	URBANISTIČKO-TEHNIČKE USLOVE za izradu tehničke dokumentacije	
4	za rekonstrukciju postojećeg stambenog objekta u postojećim gabaritima i namjeni (koji je upisan u pl.744 KO Resnik na katastarskoj parceli br.560/4 kao kuća i zgrada površine u osnovi 107m2 spratnosti prizemlje) na dijelu urbanističke parcele UP 192 koju čini dio katastarske parcele br.560/8 i katastarska parcela 560/4 KO Resnik u Resniku, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana naselja Resnik ("Sl.list CG-opštinski propisi", br.23/12).	
5	PODNOŠILAC ZAHTJEVA:	Sofić Rahim
6	POSTOJEĆE STANJE Katastarska evidencija U posjedovnom listu 745-prepis KO Resnik katastarska parcela br.560/8 površine 156m2 evidentirana je kao voćnjak druge klase. U posjedovnom listu 744-prepis KO Resnik katastarska parcela br.560/4 površine 107m2 evidentirana je kao kuća i zgrada.	
7	PLANIRANO STANJE	

7.1.	Namjena parcele odnosno lokacije
	Urbanistička parcela UP 192 se nalazi u zoni koja je Detaljnim urbanističkim planom naselja Resnik planirana za stanovanje srednjih gustina (SS). U okviru ove namjene moguće je organizovati uz stanovanje kao pretežnu namjenu i sadržaje u funkciji trgovine, ugostiteljstva, usluga, administracije i čiste proizvodnje koja ne ugrožava životnu sredinu i koja je kompatibilna sa stanovanjem. Planirani sadržaji se mogu organizovati u kombinaciji u okviru objekta (stanovanje sa djelatnostima) ili samo stanovanje ili samo djelatnosti.
7.2.	Pravila parcelacije
	Čitav prostor zahvaćen ovim planom izdijeljen je na urbanističke parcele kao osnovne urbanističke jedinice koje su definisane namjenom i numeracijom. Osnov za parcelaciju i preparcelaciju bila je postojeća parcelacija, postojeći način korišćenja prostora i mreža postojećih i novoplaniranih saobraćajnica. Moguće je izvršiti udruživanje urbanističkih parcela i tada važe uslovi plana za novoformiranu urbanističku parcelu u skladu sa uslovima plana. Tako je moguće i usitnjavanje urbanističkih parcela u skladu sa uslovima plana s tim što svakoju novoformiranoj parceli treba obezbijediti pristup sa javne površine. Kada se urbanistička parcela, koja je već određena ovim planom, ne podudara sa postojećom katastarskom parcelom (ili parcelama) kao i u drugim opravdanim slučajevima kada je potrebno izvršiti usklađivanje urbanističke parcele sa zemljišno knjižnim ili katastarskim stanjem ili kada nije moguće izvršiti kompletiranje urbanističke parcele kako je to u planu dato, opštinski organ uprave nadležan za poslove uređenja prostora može izvršiti usklađivanje urbanističke parcele sa zemljišno knjižnim ili katastarskim stanjem, odnosno trenutnim mogućnostima prilikom izdavanja urbanističko - tehničkih uslova. Granica urbanističke parcele sa svim potrebnim elementima za obilježavanje data je u grafičkom prilogu „Plan parcelacije, regulacije i UTU“ koji čini sastavni dio ovih uslova. Površina dijela urbanističke parcele UP 192 (koju čini dio katastarske parcele br.560/8 i katastarska parcela 560/4 KO Resnik) na koju se računaju urbanistički parametri biće određena nakon izrade elaborata parcelacije po planskom dokumentu. Članom 13 stav 1 tačka 2 Pravilnika o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekta ("Sl.list CG", br.44/18), propisano je da tehnička dokumentacija sadrži elaborat parcelacije po planskom dokumentu, koji treba da bude ovjeren od nadležnog organa.
7.3.	Građevinska i regulaciona linija, odnos prema susjednim parcelama

	Regulaciona linija poklapa se sa granicom urbanističke parcele prema planiranoj saobraćajnici (Ulica broj 61), shodno grafičkom prilogu –Plan parcelacije, regulacije i UTU koji je sastavni dio ovih uslova. Građevinska linija: zadržava se postojeća građevinska linija. Minimalna udaljenost objekta od susjednih parcela prema grafičkim priložima.
8	PREPORUKE ZA SMANJENJE UTICAJA I ZAŠTITU OD ZEMLJOTRESA, KAO I DRUGE USLOVE ZA ZAŠTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH I DRUGIH NESREĆA Uslovi i mjere za zaštitu od zemljotresa: Proračune raditi na VII (sedmi) stepen seizmičkog inteziteta po MCS skali. Objekat mora biti izgrađen prema važećim propisima za građenje u seizmičkim područjima. Mjere zaštite od seizmičkih razaranja obuhvataju sve preporuke za planiranje i projektovanje koje su iznesene u planu, a odnose se na planiranje i funkcionalni zoning, planiranje i projektovanje infrastrukturnih sistema, lociranje i fundiranje, tj izgradnju objekata. Ove mjere su u skladu sa rezultatima i preporukama "Elaborata o seizmološkim podlogama i seizmičkoj mikroneonizaciji područja Crne Gore". Pored toga, na predmetnom području obavezno je sprovođenje inženjersko - geoloških, seizmičkih i geofizičkih ispitivanja terena na kome će se graditi novi objekti. Zaštita od požara: Tehničkom dokumentacijom predvidjeti mjere zaštite od požara shodno propisima za ovu vrstu objekata. U cilju zaštite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ("Sl.list CG2, br.13/07 i 05/08) i Pravilnikom o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda (" Sl.list CG ", br.8/93). Mjere zaštite od epidemije Mjere zaštite površinskih i podzemnih zona - izvorišta uklopljene su u mjere zaštite propisane PP-om, a odnose se na niz mjera zaštite vazduha, vode i zemljišta. Sprovođenjem ovih mjera smanjiće se i opasnost pojave zaraznih bolesti. Mjere za obezbjeđenje potreba odbrane Aspekt obezbjeđenja potreba odbrane i zaštite od ratnih razaranja razmatran je u odnosu na funkcionalno sadržajna rješenja PP-a i u skladu je sa rješenjima istih.
9	USLOVI I MJERE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

	Planirane intervencije u zahvatu plana treba da budu bezbjedne sa aspekta zagađenja životne sredine. Poštovati sve propise i parametre date u planu, naročito principe ozelenjavanja prostora. Regulisati otpadne vode na adekvatan način da se eliminiše svako potencijalno zagađenje. Površinske otpadne vode organizovano prikupljati putem atmosferske kanalizacije. Ukupna izgradnja na području plana treba da bude realizovana prema standardima koji obezbjeđuju smanjenje ukupne potrošnje energije i upotrebu obnovljivih izvora energije. Standarde za izgradnju treba temeljiti na Evropskoj direktivi o energetskeim svojstvima E 2002/91/EC (16.12.2002.) Za sve objekte koji podležu izradi Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu neophodno je sprovesti postupak izrade, a prema važećem Zakonu o životnoj sredini, Zakonu o proceni uticaja na životnu sredinu, kao i svim važećim pravilnicima vezanim za ovu oblast.
10	USLOVI ZA PEJZAŽNO OBLIKOVANJE Zelenilo stambenih objekata/ ZO U okviru naselja planirano je stanovanje male gustine, što predviđa izgradnju individualnih stambenih objekata sa okućnicama. U okviru ovih objekata moguća je organizacija pratećih sadržaja neophodnih za kvalitetno funkcionisanje naselja u cjelini. U okviru ove namjene koja je planirana uz gradsku obilaznicu moguće je organizovati stanovanje poslovanje, prodavnice, ugostiteljske objekte i zanatske radnje, koje ne ometaju stanovanje, a koje služe za opsluživanje područja, objekte za upravu, vjerske objekte, objekte za kulturu, zdravstvo, sport i ostale objekte za društvene djelatnosti, poslovne i kancelarijske objekte, ostale privredne objekte, benzinske pumpe i sl. Planirani sadržaji se mogu organizovati u kombinaciji u okviru objekta (stanovanje sa djelatnostima) ili samo stanovanje ili samo djelatnosti, odnosno drugi mogući sadržaji. Za davanje smjernica kod pejzažnog uređenja vodilo se računa da se ne naruši postojeći manir stanovanja u navedenom naselju. -za uređenje navedenih površina zasjenčavanje vršiti pergolama sa dekorativnim puzavicama ili lozom, -ograde mogu biti od biljnog materijala (žive ograde) ili od čvrstog materijala, zidane maksimalne visine 0,6m od kote trotoara, (kamen) ili transparentna, maksimalne visine 1,4m, ali i u kombinaciji sa odgovarajućom vegetacijom kao što su puzavice i žbunaste vrste. Vrata i kapije na uličnoj ogradi ne mogu se otvarati van regulacione linije, -fasade i terase objekata ozeleneti puzavicama, -zastрте površine (staze, stepenice, platoe, terase) popločati autohtonim materijalima, klesanim kamenom, oblucima i u skladu sa fasadom objekta, -u okviru slobodnih površina moguće su pergole ili gazebo. -sačuvati i uklopiti svako zdravo i funkcionalno stablo, -kao dopuna ozelenjavanja mogu se koristiti žardinjere ili saksije.

11	USLOVI I MJERE ZAŠTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA I NJIHOVE ZAŠTIĆENE OKOLINE
	U okviru predmetnog prostora potrebno je poštovati odredbe i metodologiju zaštite spomenika kulture koji su postavljeni u Zakonu o zaštiti kulturnih dobara („Sl.list CG 49/10“, posebno članovi 87 i 88). U slučaju pronalaženja nalaza od arheološkog značaja, sve radove treba prekinuti i obavestiti Ministarstvo kulture i Upravu za zaštitu kulturnih dobara, kako bi se preduzele sve potrebne mjere za njihovu zaštitu, shodno zakonu.
12	USLOVI ZA LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI I LICA SA INVALIDITETOM
	/
13	USLOVI ZA POSTAVLJANJE I GRADNJU POMOĆNIH OBJEKATA
	/
14	USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA BEZBJEDNOST VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA
	/
15	USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA PROMJENE U VODNOM REŽIMU
	/
16	MOGUĆNOST FAZNOG GRAĐENJA OBJEKTA
	/
17	USLOVI ZA PRIKLJUČENJE NA INFRASTRUKTURU
17.1.	Uslovi priključenja na elektroenergetsku infrastrukturu
	Tehnička dokumentacija treba da sadrži razradu priključka objekta na niskonaponsku mrežu koji je neophodno projektovati shodno uslovima datim u Tehničkim preporukama EPCG i to: -Tehnička preporuka za priključenje potrošača na niskonaponsku mrežu TP-2 (dopunjeno izdanje) -Tehnička preporuka – Tipizacija mjernih mjesta -Uputstvo i tehnički uslovi TP-1b-Distributivna transformatorska stanica DTS-EPCG 10/04 kV. Shodno dopisu Ministarstva održivog razvoja i turizma Crne Gore broj 06-51/12 od

	11.02.2020.godine nisu traženi posebni tehnički uslovi CEDIS-a. Električne instalacije projektovati i izvesti u skladu sa važećim propisima i standardima.
17.2.	Uslovi priključenja na vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu
	Tehnički uslovi priključenja predmetnog objekta na gradsku hidrotehničku mrežu prema uslovima DOO Vodovod " Bistrica" iz Bijelog Polja broj 163/21 od 30.03.2021.godine, koji su sastavni dio ovih uslova. Hidrotehničke instalacije projektovati prema važećim tehničkim propisima i standardima.
17.3.	Uslovi priključenja na saobraćajnu infrastrukturu
	Svakoj parceli je obezbijeđen pristup sa javne površine. Objekat priključiti na javnu saobraćajnicu u skladu sa saobraćajnom mrežom datom u planu (na Ulicu broj 61).
17.4.	Ostali infrastrukturni uslovi
	Mjesto, način i uslovi priključenja objekta na telekomunikacionu infrastrukturnu mrežu: Priključak novih objekata na TK infrastrukturu predviđen je iz samostojećih koncentracionih ormara ili direktno do TK ormara postavljenih u samom objektu. Priključak izvesti kroz prethodno položene PVC cijevi 110mm, odnosno PE cijevi prečnika 40mm do objekata. Unutrašnju telekomunikacionu instalaciju izvoditi u svemu prema Uputstvu o izradi telefonskih instalacija i uvoda - ZJPTT i važećih propisa i standarda iz ove oblasti. Prilikom izrade tehničke dokumentacije potrebno je poštovati propise koji se odnose na zaštitu i izgradnju elektronske komunikacione infrastrukture i elektronskih komunikacionih mreža, odnosno Zakona o elektronskim komunikacijama ("Sl.list CG", br.40/13, 56/13, 2/17 i 49/19) i ostalih propisa koji su doneseni na osnovu njega. Takođe koristiti sledeće sajtove: -sajt na kome se nalaze relevantni propisi u skladu sa kojim se obavlja izrada tehničke dokumentacije http://www.ekip.me/regulativa/; -sajt na kome Agencija objavljuje podatke o postojećem stanju elektronske komunikacione infrastrukture http://ekinfrastruktura.ekip.me/ekip.me kao i -adresu web portala http://ekinfrastruktura.ekip.me/ekip/login.isp preko koga sve zainteresovane strane od Agencije za telekomunikacije i poštansku djelatnost mogu da zatraže otvaranje korisničkog naloga, kako bi pristupili georeferentnoj bazi podataka elektronske komunikacione infrastrukture. Uslovi za kablovske distributivne sisteme RTV programa: Priključak objekata na KDS izvesti podzemnim optičkim ili koaksialnim kablom ostavljenog kroz odgovarajuću PVC cijev do unutrašnjeg priključka (KDS distributivni orman ili direktan priključak za individualni objekat).

18	POTREBA IZRADE GEODETSKIH, GEOLOŠKIH (GEOTEHNIČKIH, INŽENJERSKO-GEOLOŠKIH, HIDROGEOLOŠKIH, GEOMEHANIČKIH I SEIZMIČKIH) PODLOGA, KAO I VRŠENJA GEOTEHNIČKIH ISTRAŽNIH RADOVA I DRUGIH ISPITIVANJA	
	Potrebe za geološkim, hidrološkim, geodetskim ispitivanjima: Svi objekti moraju biti izgrađeni prema važećim propisima i u skladu sa geomehničkim ispitivanjima u zoni građenja. Meteorološki podaci: Područje opštine Bijelo Polje ima umereno kontinentalnu klimu u prostornom dolinskom dijelu. Dolinski dio karakteriše umereno topla i vlažna klima sa toplim ljetima. Srednja godišnja temperatura iznosi 9,4 C. Najtopliji mjesec je jul sa srednjom temperaturom 19,1 C, a najhladniji mjesec je januar sa temperaturom -0,9 C. Srednja godišnja vrednost insolacije je 1 635,3 časova, srednji mjesečni maksimum je u julu mjesecu i iznosi 228,4 časova, a minimum je u decembru sa 39 časova. Veći dio područja odlikuje se modifikovanim fluviometrijskim režimom padavina, pri čemu se maksimalne količine izlučuju u kasnoj jeseni i u prvom dijlu zime (oktobar-januar), a minimalne tokom ljeta (jun-avgust). Za područje opštine Bijelo Polje, obimnije snežne padavine karakteristične su od sredine novembra, a najintenzivnije su u razdoblju decembar-mart. Snežni pokrivač traje oko 5 meseci. Srednja godišnja suma padavina je 920mm. Srednja mjesečna suma padavina najveća je u novembru i iznosi 112,8mm, a najmanja u avgustu 55,1mm. Na osnovu podataka mjernih stanica može se konstatovati da se relativna vlažnost vazduha u Bijelom Polju nalazi u granicama umjerene povišenosti. Relativna vlažnost vazduha je veća zimi nego ljeti. Na planinama ljeti raste sa visinom. Srednja godišnja vrijednost vlažnosti je 77,3%, maksimum je u decembru 84,1%, dok je minimum u julu 72,6%. U Bijelom Polju su izrazitije zastupljeni vjetrovi iz jugozapadnog, jugoistočnog i sjeveroistočnog pravca jer se tim pravcima pruža dolina Lima i njene pritoke s jedne i bjelopoljska kotlina sa druge strane. U vrijeme duvanja zapadnih i sjeverozapadnih vjetrova ima dosta padavina, a za vrijeme juga temperature vazduha rastu.	
19	POTREBA IZRADE URBANISTIČKOG PROJEKTA	
	/	
20	ZA ZGRADE URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI SADRŽE I URBANISTIČKE PARAMETRE	
	Oznaka urbanističke parcele	Dio UP 192 koju čini dio katastarske parcele br.560/8 i katastarska parcela 560/4 KO Resnik
	Površina urbanističke parcele	Nakon izrade Elaborata

Maksimalni indeks zauzetosti	kao u postojećem stanju
Maksimalni indeks izgrađenosti	kao u postojećem stanju
Bruto građevinska površina objekata (max BGP)	kao u postojećem stanju
Maksimalna spratnost objekata	P (kao u postojećem stanju)
Maksimalna visinska kota objekta	kao u postojećem stanju
Svi evidentirani postojeći objekti, izgrađeni sa ili bez građevinske dozvole, gabarita većih od zadatah, spratnosti veće od maksimalne, postavljeni na manjem odstojanju od susjeda od planom zadatog (objekti sa prekoračenim maksimalnim zdatim urbanističkim parametrima) kao takvi se mogu zadržati bez mogućnosti intervencija osim u smislu tekućeg održavanja.	
Parametri za parkiranje odnosno garažiranje vozila	Parkiranje i garažiranje je planirano u okviru parcele. Garaže i drugi pomoćni objekti mogu se graditi kao drugi isključivo prizemni objekat na parceli ali da se pri tome ne prekorače maksimalni zadati urbanistički parametri.. Parkiranje treba obezbjediti isključivo na sopstvenoj parceli po principu : jedno parking (garažno) mesto na jedan stan.
Smjernice za oblikovanje i materijalizaciju, posebno u odnosu na ambijentalna svojstva područja	Predmetna rekonstrukcija u postojećim gabaritima (horizontalnim i vertikalnim) i postojećoj namjeni obuhvata sledeće: ojačanje konstruktivnog sistema objekta, zamjena elektro i vodovodnih instalacija, zamjena krovne konstrukcije i krovnog pokrivača i drugo. Arhitektonski volumeni objekata moraju biti pažljivo projektovani sa ciljem dobijanja homogene slike naselja i grada. Fasade objekata kao i krovni pokrivači su predviđeni od kvalitetnog i trajnog materijala i kvalitetno ugrađeni.

Uslovi za unapređenje energetske efikasnosti

Održivoj potrošnji energije treba dati prioritet racionalnim planiranjem potrošnje, te implementacijom mjera energetske efikasnosti u sve segmente energetskog sistema.

Održiva gradnja je svakako jedan od značajnijih segmenata održivog razvoja koji uključuje:

- Upotrebu građevinskih materijala koji nisu štetni po životnu sredinu

- Energetsku efikasnost zgrada

- Upravljanje otpadom nastalim prilikom izgradnje ili rušenja objekata

U cilju energetske i ekološki održive izgradnje objekata treba težiti :

- Smanjenju gubitaka toplote iz objekta poboljšanjem toplotne zaštite spoljnih elemenata i povoljnim odnosom osnove i volumena zgrade

- Povećanju toplotnih dobitaka u objektu povoljnom orijentacijom zgrade i korišćenjem sunčeve energije

- Korišćenju obnovljivih izvora energije u zgradama (biomasa, sunce, vjetar itd)

- Povećanju energetske efikasnosti termoenergetskih sistema. U cilju racionalnog korišćenja energije treba iskoristiti sve mogućnosti smanjenja korišćenja energije u objektima. Pri izgradnji objekata koristiti savremene termoizolacione materijale, kako bi se smanjila potrošnja toplotne energije.

- Predvidjeti mogućnost korišćenja solarne energije.

- Kao sistem protiv preterane insolacije koristiti održive sisteme (zasenu škurama, građevinskim elementima, zelenilom i sl.) kako bi se smanjila potrošnja energije za veštačku klimatizaciju.

- Pri proračunu koeficijenta prolaza toplote objekata uzeti vrednosti za 20-25% niže od maksimalnih dozvoljenih vrijednosti za ovu klimatsku zonu.


- Drvoredima i gustim zasadima smanjiti uticaj vjetrova i obezbjediti neophodnu zasjenu u ljetnjim mjesecima.

		Kod gradnje novih objekata važno je već u fazi idejnog rešenja u saradnji sa projektantom predvideti sve što je potrebno da se dobije kvalitetna i optimalna energetska efikasna zgrada. Zato je potrebno: -Analizirati lokaciju, orijentaciju i oblik kuće -Primeniti visoki nivo toplotne izolacije kompletnog spoljnog omotača objekta i izbegavati toplotne mostove. U cilju racionalnog korišćenja energije treba iskoristiti sve mogućnosti smanjenja korišćenja energije u objektima. Pri izgradnji objekata koristiti savremene termoizolacione materijale, kako bi se smanjila potrošnja toplotne energije -Iskoristiti toplotne dobitke od sunca i zaštititi se od preteranog osunčanja. Kao sistem protiv preterane insolacije koristiti održive sisteme (zasenu škurama, građevinskim elementima, zelenilom i sl) kako bi se smanjila potrošnja energije za veštačku klimatizaciju. Drvoredima i gustim zasadima smanjiti uticaj vetra i obezbediti neophodnu zasenu u letnjim mesecima -Rashladno opterećenje treba smanjiti putem mera projektovanja pasivnih kuća. To može uključiti izolovane površine, zaštitu od sunca putem npr. brisoleja, konzolne strukture, ozelenjene nadstrešnice ili njihove kombinacije -Pri proračunu koeficijenta prolaza toplote objekata uzeti vrijednosti za 20-25% niže od maksimalnih dozvoljenih vrednosti za ovu klimatsku zonu -Niskoenergetske tehnologije za grejanje i hlađenje se trebaju uzeti u obzir gde god je to moguće -Kad god je to moguće, višak toplote iz drugih procesa će se koristiti za predgrejavanje tople vode za hotel, vile i dr. -Održivost fotovoltaičnih ćelija treba ispitati u svrhu snabdevanja niskonaponskom strujom za rasvetu naselja, kao i druge mogućnosti, poput punjenja električnih vozila.
21	DOSTAVLJENO:	

	- Podnosiocu zahtjeva - U spise predmeta - Arhivi.	
22	OBRAĐIVAČI URBANISTIČO-TEHNIČKIH USLOVA:	Dobрила Bugarin
		<i>D. Bugarin</i>
23	OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE:	Aleksandra Bošković
24	M.P. 	potpis ovlašćenog službenog lica <i>A. Bošković</i>
25	PRILOZI	
	- Grafički prilozi iz planskog dokumenta - Tehnički uslovi u skladu sa posebnim propisom - List nepokretnosti i kopija katastarskog plana	1. Uslovi vodovoda za izradu tehničke dokumentacije br.163/21 od 30.03.2021.godine izdati od strane DOO Vodovod "Bistrica" iz Bijelog Polja.









LEGENDA

- PROJEKTOVANE VOZNE
- Ulica u naselju (kolovoz, trotuar i parkiri)
- Komunalno-obraćajski putovi

- Gradovinska linija
- Regulaciona linija
- granični plan

PLAN SAOBRAĆAJA NIVELACIJE I REGULACIJE R 1:1000

list br. 16

Imenik

Opština Novo Polje



SKUPŠTINA OPŠTINE BIJELO POLJE
DETALJNO IZRAĐENJE I PROJEKTOVANJE
BR. 02/278 OD 10.07.2012.

Izrada planova
dokumentacije

"URBANPROJEKT" AD-ČAČAK
Direktor:
ANDREJA ANDRIĆ, dipl. ing. grad.


ZORICA SRETEKOVIC, dipl. ing. arh.

Ozrena Janković

Milica Mraz

Odgovorni inženjer

Projezatelj:
Srećko Stanić, dipl. ing. grad.
Srećko Stanić, dipl. ing. grad.
Srećko Stanić, dipl. ing. grad.





LEGENDA:

DRUMSKI SAGIBRACAJI

Ulice i manjele (kolovoz, trotuari, parkiri)

Kolsko-pesacki prilazi

Parcelacija

Granica urbanističke parcelne

Gradovinska linija

Regulaciona linija

Crtanka urbanističke parcelne

Površina urbanističke parcelne

granica plana

PLAN PARCELACIJE REGULACIJE I UTU

R 1:1000

list br. 17

Investitor

Opština Bjelo Polje

Okrug:

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA BIJLO POLJE
POSREDOVANJE I POSREDOVANJE

POSREDOVANJE I POSREDOVANJE
POSREDOVANJE I POSREDOVANJE
POSREDOVANJE I POSREDOVANJE
BR. 22.2278 OD 10.07.2012.

Izrada planske dokumentacije

"URBANPROJEKT" AD ČAČAK
Direktor:
ANDREJA ANDRIĆ, dipl. ing. grad.

Odgovorni planir

ZORICA SRETENOVIC, dipl. ing. arch.

Predsjednik
Skupštine opštine Bjelo Polje

Džemal Ibrahimić

Sekretar za uređenje prostora
Ivanica Radošević

Milanko Mirošević

826	7400215.0	4766888.91
827	7400215.48	4766889.27
828	7400195.88	4766873.10
829	7400189.35	4766869.36
830	7400168.90	4766895.45
831	7400190.16	4766912.01
832	7400198.58	4766910.97
833	7400222.75	4766884.12
834	7400227.06	4766879.27
835	7400235.10	4766870.24
836	7400249.06	4766854.54
837	7400252.83	4766850.29
838	7400239.97	4766847.83
839	7399996.18	4766971.05
840	7399996.27	4766976.62
841	7400007.94	4766985.70
842	7400017.30	4766976.33
843	7400029.99	4766963.72
844	7400020.79	4766951.77
845	7400033.51	4766960.22
846	7400047.40	4766962.53
847	7400055.43	4766966.22
848	7400032.22	4766989.81
849	7400023.81	4766999.89
850	7400028.30	4767004.35
851	7400030.91	4767007.00
852	7400037.44	4767006.88
853	7400038.55	4767007.89
854	7400067.18	4766976.52
855	7400059.25	4766968.21
856	7400047.08	4766949.29
857	7400038.28	4766938.06

1126	7400232.09	4767200.41
1127	7400252.84	4767165.68
1128	7400251.00	4767159.42
1129	7400243.99	4767155.82
1130	7400242.55	4767155.07
1131	7400226.72	4767145.99
1132	7400224.11	4767144.49
1133	7400220.00	4767142.12
1134	7400215.19	4767139.53
1135	7400212.53	4767138.21
1136	7400208.11	4767136.17
1137	7400202.24	4767138.27
1138	7400200.85	4767137.69
1139	7400198.27	4767142.85
1140	7400196.25	4767146.91
1141	7400194.22	4767150.98
1142	7400190.36	4767158.72
1143	7400188.14	4767163.15
1144	7400199.99	4767382.51
1145	7400120.77	4767383.79
1146	7400119.60	4767388.56
1147	7400122.23	4767392.98
1148	7400126.14	4767399.29
1149	7400138.01	4767400.22
1150	7400146.86	4767390.36
1151	7400136.18	4767372.66
1152	7400149.88	4767358.72
1153	7400159.75	4767342.55
1154	7400174.55	4767352.73
1155	7400167.87	4767362.90
1156	7400160.32	4767373.68
1157	7400155.41	4767380.09

1201	7400146.00	4767021.71
1202	7400166.32	4767033.80
1203	7400184.93	4767046.46
1204	7400139.83	4766997.76
1205	7400155.68	4767010.11
1206	7400158.42	4767006.57
1207	7400172.35	4766988.00
1208	7400189.75	4767001.57
1209	7400206.56	4767014.66
1210	7400204.87	4767017.15
1211	7400187.95	4767003.96
1212	7400176.00	4767019.52
1213	7400167.35	4767032.13
1214	7400156.84	4766975.93
1215	7400173.91	4766954.02
1216	7400188.98	4766965.83
1217	7400197.69	4766972.49
1218	7400206.40	4766979.15
1219	7400222.64	4766991.03
1220	7400240.21	4766965.20
1221	7400227.95	4766955.74
1222	7400216.75	4766947.58
1223	7400210.87	4766943.30
1224	7400192.93	4766929.61
1225	7400212.31	4766904.74
1226	7400235.93	4766922.51
1227	7400253.50	4766935.72
1228	7400257.80	4766939.34
1229	7400267.03	4766925.77
1230	7400265.79	4766924.93
1231	7400264.87	4766918.88
1232	7400248.61	4766905.93

1276	7400216.00	4766997.24
1277	7400266.96	4766978.60
1278	7400300.16	4766960.81
1279	7400281.51	4766950.96
1280	7400275.77	4766954.44
1281	7400262.42	4766943.22
1282	7400271.29	4766930.17
1283	7400277.81	4766929.18
1284	7400301.59	4766948.11
1285	7400302.87	4766956.89
1286	7400226.19	4767134.59
1287	7400220.65	4767132.10
1288	7400210.51	4767127.39
1289	7400206.81	4767120.00
1290	7400205.34	4767119.67
1291	7400209.97	4767105.68
1292	7400234.50	4767120.40
1293	7400243.01	4767105.87
1294	7400218.11	4767091.47
1295	7400211.57	4767102.28
1296	7400227.99	4767077.21
1297	7400250.99	4767093.15
1298	7400244.60	4767103.15
1299	7400239.75	4767060.24
1300	7400247.37	4767058.30
1301	7400265.78	4767070.02
1302	7400262.91	4767074.49
1303	7400282.78	4767080.88
1304	7400284.63	4767089.11
1305	7400268.14	4767115.53
1306	7400261.85	4767112.16
1307	7400255.56	4767108.80



3346	7400015	55	4767520	02
3347	7400016	55	4767520	03
3348	7400017	55	4767520	04
3349	7400018	55	4767520	05
3350	7400019	55	4767520	06
3351	7400020	55	4767520	07
3352	7400021	55	4767520	08
3353	7400022	55	4767520	09
3354	7400023	55	4767520	10
3355	7400024	55	4767520	11
3356	7400025	55	4767520	12
3357	7400026	55	4767520	13
3358	7400027	55	4767520	14
3359	7400028	55	4767520	15
3360	7400029	55	4767520	16
3361	7400030	55	4767520	17
3362	7400031	55	4767520	18
3363	7400032	55	4767520	19
3364	7400033	55	4767520	20
3365	7400034	55	4767520	21
3366	7400035	55	4767520	22
3367	7400036	55	4767520	23
3368	7400037	55	4767520	24
3369	7400038	55	4767520	25
3370	7400039	55	4767520	26
3371	7400040	55	4767520	27
3372	7400041	55	4767520	28
3373	7400042	55	4767520	29
3374	7400043	55	4767520	30
3375	7400044	55	4767520	31
3376	7400045	55	4767520	32
3377	7400046	55	4767520	33
3378	7400047	55	4767520	34
3379	7400048	55	4767520	35
3380	7400049	55	4767520	36
3381	7400050	55	4767520	37
3382	7400051	55	4767520	38
3383	7400052	55	4767520	39
3384	7400053	55	4767520	40
3385	7400054	55	4767520	41
3386	7400055	55	4767520	42
3387	7400056	55	4767520	43
3388	7400057	55	4767520	44
3389	7400058	55	4767520	45
3390	7400059	55	4767520	46
3391	7400060	55	4767520	47
3392	7400061	55	4767520	48
3393	7400062	55	4767520	49
3394	7400063	55	4767520	50
3395	7400064	55	4767520	51
3396	7400065	55	4767520	52
3397	7400066	55	4767520	53
3398	7400067	55	4767520	54
3399	7400068	55	4767520	55
3400	7400069	55	4767520	56
3401	7400070	55	4767520	57
3402	7400071	55	4767520	58
3403	7400072	55	4767520	59
3404	7400073	55	4767520	60
3405	7400074	55	4767520	61
3406	7400075	55	4767520	62
3407	7400076	55	4767520	63
3408	7400077	55	4767520	64
3409	7400078	55	4767520	65
3410	7400079	55	4767520	66
3411	7400080	55	4767520	67
3412	7400081	55	4767520	68
3413	7400082	55	4767520	69
3414	7400083	55	4767520	70
3415	7400084	55	4767520	71
3416	7400085	55	4767520	72
3417	7400086	55	4767520	73
3418	7400087	55	4767520	74
3419	7400088	55	4767520	75
3420	7400089	55	4767520	76
3421	7400090	55	4767520	77
3422	7400091	55	4767520	78
3423	7400092	55	4767520	79
3424	7400093	55	4767520	80
3425	7400094	55	4767520	81
3426	7400095	55	4767520	82
3427	7400096	55	4767520	83
3428	7400097	55	4767520	84
3429	7400098	55	4767520	85
3430	7400099	55	4767520	86
3431	7400100	55	4767520	87
3432	7400101	55	4767520	88
3433	7400102	55	4767520	89
3434	7400103	55	4767520	90
3435	7400104	55	4767520	91
3436	7400105	55	4767520	92
3437	7400106	55	4767520	93
3438	7400107	55	4767520	94
3439	7400108	55	4767520	95
3440	7400109	55	4767520	96
3441	7400110	55	4767520	97
3442	7400111	55	4767520	98
3443	7400112	55	4767520	99
3444	7400113	55	4767520	00

3346	7400015	55	4767520	02
3347	7400016	55	4767520	03
3348	7400017	55	4767520	04
3349	7400018	55	4767520	05
3350	7400019	55	4767520	06
3351	7400020	55	4767520	07
3352	7400021	55	4767520	08
3353	7400022	55	4767520	09
3354	7400023	55	4767520	10
3355	7400024	55	4767520	11
3356	7400025	55	4767520	12
3357	7400026	55	4767520	13
3358	7400027	55	4767520	14
3359	7400028	55	4767520	15
3360	7400029	55	4767520	16
3361	7400030	55	4767520	17
3362	7400031	55	4767520	18
3363	7400032	55	4767520	19
3364	7400033	55	4767520	20
3365	7400034	55	4767520	21
3366	7400035	55	4767520	22
3367	7400036	55	4767520	23
3368	7400037	55	4767520	24
3369	7400038	55	4767520	25
3370	7400039	55	4767520	26
3371	7400040	55	4767520	27
3372	7400041	55	4767520	28
3373	7400042	55	4767520	29
3374	7400043	55	4767520	30
3375	7400044	55	4767520	31
3376	7400045	55	4767520	32
3377	7400046	55	4767520	33
3378	7400047	55	4767520	34
3379	7400048	55	4767520	35
3380	7400049	55	4767520	36
3381	7400050	55	4767520	37
3382	7400051	55	4767520	38
3383	7400052	55	4767520	39
3384	7400053	55	4767520	40
3385	7400054	55	4767520	41
3386	7400055	55	4767520	42
3387	7400056	55	4767520	43
3388	7400057	55	4767520	44
3389	7400058	55	4767520	45
3390	7400059	55	4767520	46
3391	7400060	55	4767520	47
3392	7400061	55	4767520	48
3393	7400062	55	4767520	49
3394	7400063	55	4767520	50
3395	7400064	55	4767520	51
3396	7400065	55	4767520	52
3397	7400066	55	4767520	53
3398	7400067	55	4767520	54
3399	7400068	55	4767520	55
3400	7400069	55	4767520	56
3401	7400070	55	4767520	57
3402	7400071	55	4767520	58
3403	7400072	55	4767520	59
3404	7400073	55	4767520	60
3405	7400074	55	4767520	61
3406	7400075	55	4767520	62
3407	7400076	55	4767520	63
3408	7400077	55	4767520	64
3409	7400078	55	4767520	65
3410	7400079	55	4767520	66
3411	7400080	55	4767520	67
3412	7400081	55	4767520	68
3413	7400082	55	4767520	69
3414	7400083	55	4767520	70
3415	7400084	55	4767520	71
3416	7400085	55	4767520	72
3417	7400086	55	4767520	73
3418	7400087	55	4767520	74
3419	7400088	55	4767520	75
3420	7400089	55	4767520	76
3421	7400090	55	4767520	77
3422	7400091	55	4767520	78
3423	7400092	55	4767520	79
3424	7400093	55	4767520	80
3425	7400094	55	4767520	81
3426	7400095	55	4767520	82
3427	7400096	55	4767520	83
3428	7400097	55	4767520	84
3429	7400098	55	4767520	85
3430	7400099	55	4767520	86
3431	7400100	55	4767520	87
3432	7400101	55	4767520	88
3433	7400102	55	4767520	89
3434	7400103	55	4767520	90
3435	7400104	55	4767520	91
3436	7400105	55	4767520	92
3437	7400106	55	4767520	93
3438	7400107	55	4767520	94
3439	7400108	55	4767520	95
3440	7400109	55	4767520	96
3441	7400110	55	4767520	97
3442	7400111	55	4767520	98
3443	7400112	55	4767520	99
3444	7400113	55	4767520	00

TAČKA PARCELACIJE

Opština Bijelo Polje

Obradivač:



izrada planske dokumentacije:

Direktor:
ANDREJA ANDRIĆ, dipl.ing.građ.

ZORICA SRETENOVIC, dipl.ing.arh.

Džemal Ljušković

Sekretarijat za uređenje prostora
i održivi razvoj:

Sektretarijat za
održivi razvoj:





CRNA GORA

UPRAVA ZA KATASTAR I DRŽAVNU IMOVINU

PODRUČNA JEDINICA: BIJELO POLJE

Broj: 105-917/21-53-dj

Datum: 16.03.2021.



Katastarska opština: RESNIK

Broj lista nepokretnosti:

Broj plana: 10

Parcele: 560/4, 560/8


KOPIJA PLANA

Razmjera 1: 1000



4
767
000
7
400
000

4
767
000
7
400
100



4
766
900
7
400
000

4
766
900
7
400
100

IZVOD IZ DIGITALNOG PLANA
Obradio:

Ovjerava
Službeno lice:



CRNA GORA

UPRAVA ZA KATASTAR
I DRŽAVNU IMOVINU

PODRUČNA JEDINICA
BIJELO POLJE

Broj: 105-919-1232/2021

Datum: 16.03.2021.

KO: RESNIK

Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu Skretarijat za uređenje prostora br.06/2-332/21-1300/1-13, , za potrebe , izdaje se

POSJEDOVNI LIST 744 - PREPIS

Posjednici			
Matični broj - ID	Naziv - adresa i mjesto	Stvarno pravni odnos	Obim prava
	SOFTIĆ REŠO RAHIM	SOPSTVENIK - POSJEDNIK	1/1

Parcele								
Blok	Broj	Podbroj	Plan	Potes	Klasa	Površina m ²	Prihod	SP
		RB	Skica	Kultura				Pripis
	560	4	6	ŽABLJAK				8/2015
		1	35	KUĆA I ZGRADA	0	107	0.00	744/3

Ukupno

107 0.00

Naplata takse je oslobođena na osnovu člana 17 Zakona o administrativnim taksama ("Sl. list CG, br. 18/19). Naplata naknade oslobođena je na osnovu člana 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18).



Načelnik:

Kurćehajić Haris, dipl pravnik



UPRAVA ZA KATASTAR
I DRŽAVNU IMOVINU

CRNA GORA

PODRUČNA JEDINICA
BIJELO POLJE

Broj: 105-919-1233/2021

Datum: 16.03.2021.

KO: RESNIK

Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu Skretarijat za uređenje prostora br.06/2-332/21-1300/1-13, , za potrebe , izdaje se

POSJEDOVNI LIST 745 - PREPIS

Posjednici			
Matični broj - ID	Naziv - adresa i mjesto	Stvarno pravni odnos	Obim prava
	SOPTIĆ REŠO RAHIM	SOPSTVENIK - POSJEDNIK	1/1

Parcele								
Blok	Broj Podbroj RB	Plan Skica	Potes Kultura	Klasa	Površina m ²	Prihod	SP Pripis	Primjedba
560	8	6 35	ŽABLJAK VOČNJAK	2	156	1.40	8/2015 745/4	
Ukupno					156	1.40		

Naplata takse je oslobođena na osnovu člana 17 Zakona o administrativnim taksama ("Sl. list CG, br. 18/19). Naplata naknade oslobođena je na osnovu člana 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18).



Načelnik:

Kurćehajić Haris, dipl pravnik



D.O.O.
VODOVOD "BISTRICA"
Bijelo Polje

Muha Dizdarevića 8, 84000 Bijelo Polje
Tel/ 050/432-239, Fax: 050/432-120,
Korisnička služba: 050/431-006
e-mail: vodovodbp@t-com.me
PIB: 02004011, PDV: 70/31-00424-6,
Šifra djelatnosti 41000

CKB banka: 510-2196-48, Hipotekarna banka: 520-13821-31, Atlas banka: 505-96494-37, Prva banka: 535-5787-81

OPŠTINA BIJELO POLJE
SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE PROSTORA
Ul. Slobode bb
84000 BIJELO POLJE

Datum: 30.03.2021.god.
Djelovodni broj: 163/21

Na osnovu Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, član 74., a rješavajući po zahtjevu Softić Rahima iz Bijelog Polja D.O.O. Vodovod „BISTRICA“, Bijelo Polje izdaje uslove za izradu tehničke dokumentacije za rekonstrukciju objekata na kat. parc. br. 560/4 i 560/8 KO Resnik.

U vezi Vašeg zahtjeva za izdavanje **u s l o v a, br. 06/2-332/21-1300/3-13 od 16.03.2021.godine**, dostavljamo Vam uslove za rekonstrukciju objekata i priključenje na gradski vodovod i kanalizaciju za kat. parc. br. 560/4 i 560/8 KO Resnik.

V O D O V O D N A mreža PVC Ø315mm prolazi lijevom stranom lokalnog puta Bijelo Polje – Resnik – Rasovo – Bistrica, gdje treba planirati priključenje vodovodne mreže za objekte na kat. parc. br. 560/4 i 560/8 KO Resnik. Prosječna dubina glavnog vodovoda je oko **100cm**. Priključenje planiranog stambenog objekta može se izvršiti na PVC Ø315mm. U tom dijelu naselja pritisak u vodovodnoj mreži iznosi oko **5,0 bar**. Za priključenje objekta planirati armirano – betonski vodomjerni šaht **unutrašnjih dimenzija 110x110x100cm**, sa ugradnjom **metalnog poklopca Ø600mm ili 60x60cm** od lima d=8mm (za teški saobraćaj 250 kN). Investitor radova je u obavezi da riješi sve imovinsko pravne probleme i da priključnu liniju položi do mjesta priključenja na glavnu vodovodnu mrežu (PVC Ø315mm). Vodomjernu šahtu smjestiti na samom ulazu, odnosno na maksimalnoj udaljenosti 2 metra od regulacione linije za kat. parc. za koje se izdaju UT uslovi. Vodomjerna šahta treba da je minimalnih unutrašnjih dimenzija 100x100x95cm izrađena od armiranog betona sa drenažnim otvorom. Vodomjerna šahta treba da sadrži **prvi ventil + vodomjer + drugi ventil, odnosno ispusni ventil**. Sklonište za vodomjer mora biti termički izolovano. Vodomjer predvidjeti od proizvođača INSA ili drugog proizvođača koji ima iste gabarite kao vodomjer ovog proizvođača, sa državnim žigom Zavoda za metrologiju Crne Gore. U slučaju postojanja više stambenih jedinica u skloništu za vodomjer predvidjeti vodomjere za svaku stambenu jedinicu posebno. Prečnik priključne linije usvojiti prema hidrauličkom proračunu. **Prilikom izgradnje objekta, investitor je dužan da uradi privremeni priključak sa instalacijom vodomjera, koji će koristiti u toku izvođenja radova na objektu i isti prijavi tehničkoj službi Vodovoda „Bistrica“.**

Fekalna kanalizacija ne postoji za ovaj dio naselja Resnik. Potrebno je uraditi separator za preradu otpadnih voda (biološki separator). Prilikom odabira separatora voditi računa o potrebnom stepenu prečišćene vode, a prečišćenu vodu nakon tretmana treba sprovesti u prirodni recipijent – rijeku Lim ili upojni bunar. (Uredba o klasifikaciji i kategorizaciji podzemnih i površinskih voda na teritoriji Crne Gore). Kvalitet prečišćene vode mora zadovoljiti **Pravilnik o kvalitetu i sanitarno – tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda u recipijent i javnu kanalizaciju, Sl. List CG, br. 45/08 od 31.07.2008, 9/10 od 19.02.2010, 26/12 od 24.05.2012, 52/12 od 12.10.2012 i 59/13 od 26.12.2013.godine.**

Hidrotehničke instalacije projektovati prema važećim tehničkim propisima i standardima.

Tehnička obrada

Tomović Radoš inž. građ.



D.O.O. VODOVOD „BISTRICA“
Bijelo Polje

Tehnički rukovodilac,

Marko Bulatović, dipl. inž. građ.

MEJSTO PRIKLJUCENJA
NA GRADSKI VODOVOD
ZA KAT. PAR. 560 I 560/8

